



Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl, www.zmw.waw.pl

Warszawa, dn. 19.08.2015 r.

ZMW/ZP/MM/8352/15

Dotyczy: uzupełnienie odpowiedzi na otrzymane pytania z dnia 04.08.2015r. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 15/PN/2015, którego przedmiotem jest „**Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim**”

Pytanie 1

Czy pomost ma być wyposażony w barierki z tworzywa sztucznego połączonego linami? Jeżeli tak jaka długość pomostu ma być w ten sposób zabezpieczona, jaka odległość ma być zachowana pomiędzy balustradami pionowymi.

Na pomoście usytuowanym prostopadle do nabrzeża (dojściowym) oraz trapie powinny być zamontowane barierki, z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych i wody, przy zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Odległość pomiędzy nimi (w świetle) mieszczącej się w zakresie 1m - 1,1m. Również na pomoście głównym, naprzeciwko pomostu poprzecznego należy zamontować barierki blokujące możliwość ewentualnego wjazdu wózka do wody. Barierki powinny mieć poziome podpory na wysokości 0,75 oraz 0,9 nad powierzchnią komunikacyjną. Sposób mocowania pomostu poprzecznego (dojściowego) do pomostu głównego powinien uniemożliwiać przechyl tych pomostów o więcej niż 10 % oraz zachowywać wolną burtę (odległość powierzchni komunikacyjnej od zwierciadła wody) o wysokości minimum 0,05 m.

Pytanie 2


Czy Zamawiający dopuszcza zmianę szerokości pomostu na etapie realizacji?

Dopuszcza się nieznaczną zmianę szerokości pomostów wynikającą z wymiarów katalogowych prefabrykatów, z których będą wykonane pomosty pływające. Ponadto informujemy, że zgodnie z warunkami zamówienia każdorazowo Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie danego rodzaju materiału/urządzenia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wyporności pomostu do wielkości wymaganej dla ruchu pieszych?

Dopuszcza się zmniejszenie wymaganej wyporności na pomoście usytuowanym prostopadle do nabrzeża (dojściowym), jednak nie mniejszej niż 2,4 kN/m².


MICHAŁ BARYŁA
Dyrektor Biura
Michał Baryła