

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienek w łączniku między budynkami przy ul. Sokratesa 15					
1		Łazienka męska			
1	KNNR 8 d.1 0220-02	Wymiana pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4- d.1 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 d.1 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02 d.1 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 8 d.1 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 d.1 0125-08 analogia	Drzwi do natrysku stałe z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 8 d.1 0417-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 d.1 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNPnRPDE d.1 22-53d analogia	Wymiana wentylatora elektrycznego osiowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(1.40+4.60*2+0.50*2+0.60+2.10*1.00*4+1.05*4+1.75*2+0.90*2)*2.00- (0.70+6*0.60)*2.00	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
12	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (np. Ceresit CT 17)	m ²		
		(1.40+4.60*2+0.50*2+0.60+2.10*1.00*4+1.05*4+1.75*2+0.90*2)*2.00- (0.70+6*0.60)*2.00	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
13	KNR AT-22 d.1 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych glazurowanych o regular- nych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwo- wej elastycznej np.Ceresit CM 16; płytki o wymiarach 45x30 cm	m ²		
		(1.40+4.60*2+0.50*2+0.60+2.10*1.00*4+1.05*4+1.75*2+0.90*2)*2.00- (0.70+6*0.60)*2.00	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
14	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.40*4.60+0.70*0.60+0.85*0.90+1.05*1.00*2	m ²	9.725	
				RAZEM	9.725
15	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		1.40*4.60+0.70*0.60+0.85*0.90+1.05*1.00*2	m ²	9.725	
				RAZEM	9.725
16	NNRNKB d.1 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm (półpoler) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		1.40*4.60+0.70*0.60+0.85*0.90+1.05*1.00*2	m ²	9.725	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni $5.65*1.40+1.50*1.75+(5.65*2+1.40+1.50+1.10+0.50*2)*0.52+2.00*0.20*3$	m ² m ²	RAZEM 20.211	9.725 20.211
18	KNNR 2 d.1 1403-02 analogia	Malowanie drzwi, elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 (wraz z ościeżnicami) $(0.80*2+0.60*6)*2.00+0.50*4$	m ² m ²	RAZEM 12.400	12.400
19	KNPnRPDE d.1 22-53c analogia	Montaż lustra 1	szt. szt.	1.000	1.000
20	d.1 analiza indywidualna	dozownik mydła 2	kpl kpl	2.000	2.000
21	d.1 analiza indywidualna	uchwyt na papier toaletowy lub ręczniki papierowe 3	kpl kpl	3.000	3.000
2		Łazienka damska			
22	KNNR 8 d.2 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	1.000
23	KNR-W 4- d.2 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
24	KNR 4-02 d.2 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 1	szt. szt.	1.000	1.000
25	KNR 4-02 d.2 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
26	KNPnRPDE d.2 22-53d analogia	Wymiana wentylatora elektrycznego osiowego 1	szt. szt.	1.000	1.000
27	KNR-W 4- d.2 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej $(1.50*4+3.60*2)*2.00-(0.60+0.70)*2.00$	m ² m ²	23.800	23.800
28	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (np. Ceresit CT 17) $(1.50*4+3.60*2)*2.00-(0.60+0.70)*2.00$	m ² m ²	23.800	23.800
29	KNR AT-22 d.2 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych glazurowanych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej elastycznej np.Ceresit CM 16; płytki o wymiarach 45x30 cm $(1.50*4+3.60*2)*2.00-(0.60+0.70)*2.00$	m ² m ²	23.800	23.800
30	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.70*1.50	m ² m ²	5.550	5.550
31	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 3.70*1.50	m ² m ²	5.550	5.550
32	NNRNKB d.2 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm (półpoker) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3.70*1.50	m ² m ²	5.550	5.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.550
33	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni $3.70*1.50+(3.70*2+1.50*2)*0.52+0.12*1.50*2+0.08*1.50$	m ²		
			m ²	11.438	
				RAZEM	11.438
34	KNNR 2 d.2 1403-02 analogia	Malowanie drzwi, elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 (wraz z ościeżnicami) $(0.80*2+0.60*2)*2.00+0.50*2$	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
35	KNPnRPDE d.2 22-53c analogia	Montaż lustra 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.2 analiza indywidualna	dozownik mydła 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.2 analiza indywidualna	uchwyt na papier toaletowy lub ręczniki papierowe 2	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

04.04.2016 r.

INSPEKTOR
Nadzorca robót ogólnobudowlanych
Tadeusz Kucharski
Uprasz. Budowlane St-766/88