



## Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61

sekretariat@zmmw.waw.pl, www.zmmw.waw.pl

Warszawa, dnia 14 stycznia 2020 r.

ZMW/12/ *PTW* /2020/RS

### KOMUNIKAT NR 1

**dotyczy: postępowania pn. Rozbiórka hali magazynowej przy ul. Myśluborskiej.**

Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy, informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. wpłynęła prośba o korektę jednostki obmiaru w pozycji nr 14 przedmiaru robót.

W związku z powyższym Zamawiający załącza skorygowany obmiar.

*[Signature]*  
DYREKTOR  
Zarządu Mienia m. st. Warszawy  
mgr inż. Hanna Jakułowicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż istniejących drzwi/bram	m <sup>2</sup>		
		222,4	m <sup>2</sup>	222,400	
				RAZEM	222,400
2	KNR 4-04 0702-02 analogia	Demontaż przewodów c.o. z rur stalowych, instalacji elektrycznej	m		
		443	m	443,000	
				RAZEM	443,000
3	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż istniejących okien	m <sup>2</sup>		
		544,6	m <sup>2</sup>	544,600	
				RAZEM	544,600
4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
		179,90*80,3+5,33*109,80+14*9,94+168,50*36,00	m <sup>2</sup>	21 236,364	
				RAZEM	21 236,364
5	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		21236,364*0,1	m <sup>3</sup>	2 123,636	
				RAZEM	2 123,636
6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		32*5*(0,6*0,4*13,7)+31*3*(0,6*0,4*13,7)+32*0,6*0,4*70+3*0,8*0,4*168,50	m <sup>3</sup>	1 531,224	
				RAZEM	1 531,224
7	KNR 4-04 0102-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
		((2*179,90+2*80,3+179,90)*13,0+(14,00+2*9,94)*20)*0,25	m <sup>3</sup>	2 445,375	
				RAZEM	2 445,375
8	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		43,9	m <sup>3</sup>	43,900	
				RAZEM	43,900
9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		2123,636+1531,224+2275,975+43,9	m <sup>3</sup>	5 974,735	
				RAZEM	5 974,735
10	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów: - stolarki drzwiowej, - stolarki okiennej, - papy, - styropianu, - wełny mineralnej	m <sup>3</sup>		
		222,4*0,03+544,6*0,025+21236,36*0,01+(2*179,9+2*80,3)*12,7*0,02+15	m <sup>3</sup>	379,832	
				RAZEM	379,832
11	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki beton - sprzedaż	m <sup>3</sup>		
		-2123,636-1531,224-2445,375*0,25-43,9	m <sup>3</sup>	-4 310,104	
				RAZEM	-4 310,104
13	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz ceglany - sprzedaż	m <sup>3</sup>		
		-2445,375*0,65	m <sup>3</sup>	-1 589,494	
				RAZEM	-1 589,494
14	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki złom stalowy - sprzedaż	t		
		((-2123,636-1531,224-43,9)*0,02-(2*36+2*168,5)*4,00*0,0005)*7,8-(10*20*0,0307)-(10*2*3*0,0307)-2*5	t	-601,369	
				RAZEM	-601,369

Kierownik  
Działu Nadzoru Inwestorskiego  
mgr inż. Rafał Sawicki