

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1623- 03 analogia		(z.VI) Rozbiórka płyt pilśniowych OSB i papy jednowarstwowo na daszkach ochronnych wykonanych wzdłuż budynku (40+40,00+95,00)*2,50	m ² rzutu m ² rzutu	 437,500	
					RAZEM	437,500
2	NNRNKB 202 1622- 03 analogia		(z.VI) Zamocowanie płyt pilśniowych OSB/ 3 gr 22 mm wodoszczelne i papy asfaltowej jednowarstwowo na istniejącej konstrukcji drewnianej daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynku (40,00+40,00+95,00)*2,50	m ² rzutu m ² rzutu	 437,500	
					RAZEM	437,500
3	KNR-W 4- 01 0109-09		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 437,00*0,025	m ³ m ³	 10,925	
					RAZEM	10,925
4	KNR-W 4- 01 0109-10		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 29 437,00*0,025	m ³ m ³	 10,925	
					RAZEM	10,925
5	cena ryn- kowa		Utylizacja materiału z rozbiórki (10,925*250)*0,001	t t	 2,731	
					RAZEM	2,731

Starszy Inspektor d.s. budowlanych
Dorota Piątek
upr. Nr 825/93 M. A. Z/BO/5399/01