

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06 z. sz. 2.3. 9909-01		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war- stwa - powierzchnia do 10 m2	m ²		
			0,7*0,7*5	m ²	2,450	
					RAZEM	2,450
2	KNR 4-01 0519-07 z. sz. 2.3. 9909-01		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna war- stwa - powierzchnia do 10 m2	m ²		
			0,7*0,7*5	m ²	2,450	
					RAZEM	2,450
3	KNR 4-04 0305-07		Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m ³		
			0,7*0,7*5*0,05	m ³	0,123	
					RAZEM	0,123
4	KNR 9-12 0303-04 z. o. 2.8.		Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmu- chiwania do przestrzeni poziomych Wysokość ponad 18 do 30 m (25,3-0,39-0,39)*(12,62-0,24-0,24)-4,73*6,77	m ²		
				m ²	265,651	
					RAZEM	265,651
5	KNR 4-01 0202-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
			7,77	kg	7,770	
					RAZEM	7,770
6	KNR 4-01 0203-09 z. sz. 2.6. 9905-01		Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolityczne- go - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
			0,7*0,7*5*0,05	m ³	0,123	
					RAZEM	0,123
7	KNR 4-01 0519-03		Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 papą termozgrzewalną dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej i wierzchniego krycia	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
8	KNR 4-01 0106-04 analogia		Usunięcie z dachu budynku gruzu z robiórki - analogia	m ³		
			0,7*0,7*5*0,05+0,7*0,7*0,02	m ³	0,132	
					RAZEM	0,132
9	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu robiórki przy ręcznym załadunku i wy- ładunku samochodem skrzyniowym na odległość 25 km	m ³		
			0,7*0,7*5*0,05+0,7*0,7*0,02	m ³	0,132	
					RAZEM	0,132

Kierownik
Działu Budownictwa Inwestycyjnego
Rafał Sawicki