

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>Zamurowanie 2-ch otworów okiennych na parterze oraz na wysokości I piętra ( w miejscu uszkodzonego nadproża i wybitych luxferów)</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0304-02		Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien- nej bloczkami z betonu komórkowego (2,00*1,60)*0,40+(1,20*1,80)*0,40+(2,80*0,90)*0,40+(1,50*2,00)* 0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,352	
					RAZEM	4,352
2	NNRNKB d.1 202 0160- 01		(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
2			<b>Podstemplowanie stropów na ostatniej kondygnacji w pomieszczeniach przyległych do klatki schodowej nr 2 i 3</b>			
3	KNR-W 4- d.2 01 0436-02		Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
			(3,50*5*4+2,60*5*4)*2+25,00	m	269,000	
					RAZEM	269,000
4	KNR-W 4- d.2 01 0436-04		Podstemplowanie zagrożonych nadproży okiennych na wysokości I piętra	szt.		
			1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			<b>Rusztowania warszawskie do robót na wysokości I piętra</b>			
5	KNR-W 2- d.3 02 1610-08		Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m	m <sup>2</sup>		
			((1,60*0,90)*20)*2	m <sup>2</sup>	57,600	
					RAZEM	57,600

inspektor d.s.  
Dorota  
15/93/MK  
9/01