

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Miejskowa naprawa dylatacji oraz tynku na elewacji budynku biurowego (od strony ulicy)
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie
INWESTOR : Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota Piątek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 03.04.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Średnie ceny I kw 2025 r Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-50 0103-01		Ręczne wykucie bruzdy	m		
			12,00+8,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
2	KNR 0-29 0636-01		Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie (4,00*2)	m ²		
				m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
3	KNR 0-29 0639-01		Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 (4,00*2)	m		
				m	8,000	
					RAZEM	8,000
4	KNR 0-29 0635-01		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie (6,00*2)	m ²		
				m ²	12,000	
					RAZEM	12,000
5	KNR 0-29 0638-01		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 (6,00*2)	m		
				m	12,000	
					RAZEM	12,000
6	KNR AT-50 0103-02		Naprawa bruzdy	m		
			20,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
7	KNR AT-25 0202-03 analogia		Uszczelnienie pasa muru przy zastosowaniu szpachlówki uszczelniającej wodoszczelnej	m		
			20,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
8	KNR AT-50 0101-03		Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych (12,00*0,25)+(8,00*0,25)+(3,00*0,45)	m ²		
				m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
9	KNR AT-26 0201-02 analogia		Obrzutka całopowierzchniowa na ścianach elewacji nakładane ręcznie -	m ²		
			6,35	m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
10	KNR AT-50 0110-01		Ochrona powierzchni tynku siatkami	m ²		
			6,350	m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
11	KNR-W 2- 02 0903-01		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
			6,35	m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
12	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			6,35	m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
13	KNR AT-50 0715-03		Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską - malowanie dwukrotne ręczne	m ²		
			6,35	m ²	6,350	
					RAZEM	6,350
14	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15		Czas pracy podnośnika hydraulicznego do wys 27 m (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)			
15			Praca podnośnika hydraulicznego do 27 m wysokości przy pracach naprawczych elewacji	m-g		
			19	m-g	19,000	
					RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR AT-50 0103-01	Ręczne wykucie bruzdy	m	20,000		
2	KNR 0-29 0636- 01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	8,000		
3	KNR 0-29 0639- 01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SU-PERFLEX-B 240	m	8,000		
4	KNR 0-29 0635- 01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	12,000		
5	KNR 0-29 0638- 01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SU-PERFLEX-B 240	m	12,000		
6	KNR AT-50 0103-02	Naprawa bruzdy	m	20,000		
7	KNR AT-25 0202-03 analogia	Uszczelnienie pasa muru przy zastosowaniu szpachłówki uszczelniającej wodoszczelnej	m	20,000		
8	KNR AT-50 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	6,350		
9	KNR AT-26 0201-02 analogia	Obrzutka całościowa na ścianach elewacji nakładane ręcznie -	m ²	6,350		
10	KNR AT-50 0110-01	Ochrona powierzchni tynku siatkami	m ²	6,350		
11	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	6,350		
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	6,350		
13	KNR AT-50 0715-03	Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską - malowanie dwukrotne ręczne	m ²	6,350		
14	KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy podnośnika hydraulicznego do wys 27 m (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)				
15		Praca podnośnika hydraulicznego do 27 m wysokości przy pracach naprawczych elewacji	m-g	19,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: