

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT- 26 0101-01		Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (9,00*2,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
2	KNR-W 4- 01 0723-03		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
3	KNR 4-01 0703-01		Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
4	KNR 4-01 0704-03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
5	KNR 4-01 0704-02		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
6	KNR-W 2- 02 0904-01		Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,500	
					RAZEM	22,500
7	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (9,00*12,00)-22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,500	
					RAZEM	85,500
8	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 85,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,500	
					RAZEM	85,500
9	KNR 4-01 0722-03		Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 85,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,500	
					RAZEM	85,500
10	KNR-W 4- 01 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 85,50+22,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,000	
					RAZEM	108,000
11	KNR-W 4- 01 0109-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 22,50*0,003+90,90*0,0025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,295	
					RAZEM	0,295
12	KNR-W 4- 01 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 29 0,295	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,295	
					RAZEM	0,295
13	KNR-W 2- 02 1603-02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (12,00*12,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144,000	
					RAZEM	144,000
14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)			

Starszy Inspektor d.s. budowlanych

Dorota Piątek  
upr. Nr 825/93/M AZ/BO/5399/01