

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw podstawowych	kpl.		
		58	kpl.	58,000	
				RAZEM	58,000
2	KNR 4-03 0310-02	Wymiana lamp kierunkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-03 0310-02	Wymiana lamp oświetlenia awaryjnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNKRB 5 0307-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A, 10A/Z wykonywane przewodami kabelkowymi mocowanymi paskami n.t. w budynkach administracyjnych	wypust · wypust ·	95,000	
		95		RAZEM	95,000
6	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm	m		
		550	m	550,000	
				RAZEM	550,000
7	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-08 0209-01	Przewód natynkowy łączny przekrój żył do 2.5 mm ²	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
9	KNR 5-08 0209-01	Przewód natynkowy łączny przekrój żył do 1.5 mm ²	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
10		Utylizacja opraw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000