

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZMW					
1		Kazury 17/13			
1	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
d.1	0105-05	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szerokości do 2.5 cm	m		
d.1	0902-01	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem	m		
d.1	1005-05	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 5-18	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem	m		
d.1	1005-06	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 5-18	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A	szt.		
d.1	1707-12	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa	szt.		
d.1	1006-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000