

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego w zakresie budowlanym i sanitarnym
ADRES INWESTYCJI : ul. Pereca 2 m 1404
INWESTOR : Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dorota Piątek (Budowlana i sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 22.09,2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud średnie ceny z III kw 2025 r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09,2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Stolarka okienna i drzwiowa			
1	KNNR 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych- drzw wejściowe z ościeżnicą , okuciami drzwiowymi i wizjerem	m ²		
d.1	0702-06		(0,90*2,10)*1	m ²	1,890	
					RAZEM	1,890
2	KNR-W 4-		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- stolarka okienna drzwi balkonowe	m ²		
d.1	01 0353-05		(1,70*2,25)	m ²	3,825	
					RAZEM	3,825
3	NNRNKB		(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW-dwu-skrzydłowe	m ²		
d.1	202 1025-05		(1,75*2,25)	m ²	3,938	
					RAZEM	3,938
4	KNNR-W 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
d.1	0702-01		(1,50*1,50)+(1,20*1,70)+(0,80*1,00)	m ²	5,090	
					RAZEM	5,090
2			Roboty sanitarne			
5	KNR-W 4-		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.2	02 0212-06		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
			1	msc.	3,000	
			3,00		RAZEM	3,000
6	KNR-W 4-		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.2	02 0212-08		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
			1	msc.	1,000	
			1,00		RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-		Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.2	15 0314-09		1,00	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-		Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.2	15 0307-01		1,00	lokal.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania			
9	KNR-W 4-		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	01 0109-09		(3,852+5,09+1,89)*0,10	m ³	1,083	
					RAZEM	1,083
10	KNR-W 4-		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 29	m ³		
d.3	01 0109-10		1,083	m ³	1,083	
					RAZEM	1,083

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Stolarka okienna i drzwiowa				
1 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzw wejściowe z ościeżnicą , okuciami drzwiowymi i wizjerem	m ²	1,890		
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- stolarka okienna drzwi balkonowe	m ²	3,825		
3 d.1	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW-dwuskrzydłowe	m ²	3,938		
4 d.1	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²	5,090		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						
2		Roboty sanitarne				
5 d.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	3,000		
6 d.2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1,000		
7 d.2	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.	1,000		
8 d.2	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1,000		
Razem dział: Roboty sanitarne						
3		Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania				
9 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,083		
10 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 29	m ³	1,083		
Razem dział: Roboty towarzyszące niezbędne do wykonania						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: