

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ZMW</b>					
1		<b>Waliców 20 m 105</b>			
1	KNR AT-13 d.1 0105-05	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
2	KNKRB 5 d.1 0902-01	Zaprawienie bruzd o szerokości do 2.5 cm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR 5-18 d.1 1005-05	Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 5-18 d.1 1005-06	Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 5-18 d.1 1707-12	Osprzęt instalacyjny pod tynkiem - gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 d.1 1006-01	Tablica bezpiecznikowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000