

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 18.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0722-02 z.o.2.7. 9901 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - roboty na wysokości 10-20 m	m2		
		(4,4 + 4 + 6,15) * 2 * 3 * 0,5	m2	43,650	
				RAZEM	43,650
2	KNR 4-01 0317-05 z.o. 2.7. 9901 analogia	Uzupełnienie i montaż belek stalowych - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - HEA160 i UPN200	m		
		(4,4 + 4 + 6,15) * 2 * 3	m	87,300	
				RAZEM	87,300
3	KNPnRPDE 57-121b analogia	Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w murze	otw.		
		16 * 3 * 2	otw.	96,000	
				RAZEM	96,000
4	TZKNBK XX IV 2301-04	Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 800 kg	kg		
		796	kg	796,000	
				RAZEM	796,000
5	KNR 2-02 1513-04 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Malowanie ochronne powłoką antykorozyjną stalowych elementów wzmocnienia Na wysokości 10 - 20 m.	m		
		87,3	m	87,300	
				RAZEM	87,300