

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Ogrodzenie Przystawienie			
1	KNR 2-01		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość 25 km (kat. gruntu IV)	m ³		
d.1	0301-03					
	0214-04					
	analogia		83*0,3*1	m ³	24,900	
					RAZEM	24,900
2	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03		83/1000	km	0,083	
					RAZEM	0,083
3	KNR 2-02		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0201-01		83*0,3*1,2	m ³	29,880	
					RAZEM	29,880
4	KNR 2-25		Ogrodzenia z paneli prefabrykowanych na cokole - rozebranie do ponownego wykorzystania	m ²		
d.1	0307-03					
	analogia		83*1,5	m ²	124,500	
					RAZEM	124,500
5	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka istniejącego cokołu	m ³		
d.1	0212-02					
	analogia		83*0,3*0,5	m ³	12,450	
					RAZEM	12,450
6	KNR 4-01		Oczyszczenie paneli ogrodzenia ze starej powłoki malarskiej	m ²		
d.1	1214-02					
	analogia		83*1,5	m ²	124,500	
					RAZEM	124,500
7	KNR 4-01		Miniowanie paneli ogrodzenia	m ²		
d.1	1212-09					
	analogia		83*1,5	m ²	124,500	
					RAZEM	124,500
8	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną paneli ogrodzenia w kolorze zielonym	m ²		
d.1	1212-08					
	analogia		83*1,5	m ²	124,500	
					RAZEM	124,500
9	KNR 2		Ogrodzenie z paneli wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników w kolorze zielonym o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.1	1603-02					
	analogia		83	m	83,000	
					RAZEM	83,000
10	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-09					
	0108-10		30*0,45*0,45*0,8	m ³	4,860	
					RAZEM	4,860
2			Nawierzchnia			
11	KNR 2-31		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej behaton na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0807-03					
	analogia		250	m ²	250,000	
					RAZEM	250,000
12	KNR 2-31		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0802-07		250	m ²	250,000	
					RAZEM	250,000
13	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
d.2	0108-09					
	0108-10		250*0,23	m ³	57,500	
					RAZEM	57,500
14	KNR 2-01		Nawiezenie ziemi i wyrównanie terenu po zdemontowanej nawierzchni	m ³		
d.2	0230-02					
	analogia		250*0,23	m ³	57,500	
					RAZEM	57,500
15	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-03		250	m ²	250,000	
					RAZEM	250,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 5-03I		Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 20	km		
d.2	0101-02		83/1000	km	0,083	
					RAZEM	0,083

Kierownik
Działu Budownictwa Inwestycyjnego
Rafał Sawicki