

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 12.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 0-25 0114-01 analogia	Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m2		
		39,42	m2	39,420	
				RAZEM	39,420
2	KNR-W 4- 01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		12 * 0,4 * 0,4	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
3	ZKNR C-2 0801-01 9915 analogia	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie poziome	m2		
		12 * 0,4 * 0,4	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
4	KNR 4-01 0317-05 analogia	Ułożenie stalowych elementów - słupów IPE140 i podciągów IPE240	m		
		12 * 1,85 + 4 * 7,04	m	50,360	
				RAZEM	50,360
5	KNR 4-03 1017-14	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
		12 * 2	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
6	kalk. własna	Klinowanie konstrukcji - montaż stalowych klinów co 0,5m poprzez wbicie ich między podciąg a strop	szt		
		56	szt	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR-W 2- 02 0601-01 analogia	Izolacja zabezpieczająca konstrukcje do REI120 - dwie warstwy	m2		
		42,18	m2	42,180	
				RAZEM	42,180
8	KNR 9-32 0305-01	Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC	m3		
		1,60	m3	1,600	
				RAZEM	1,600