

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poziomu instalacji wodnej w hydroforni i piwnicy budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Kazimierza 62
INWESTOR : Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie
DATA OPRACOWANIA : 22.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-16 0307-02 z.o. 2.2.1. 9901 z.sz.2.3. 9903-2		Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zewn. 42-63 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych - demontaż demolacyjny	m ²		
			(5,4+5)*3,14*0,05	m ²	1,633	
					RAZEM	1,633
2	KNNR 8 0108-03		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm na ścianie	m		
			6,4+5	m	11,400	
					RAZEM	11,400
3	KNNR 8 0121-03		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 50 mm	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
4	KNNR 4 0108-06		Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane (TWT-2) o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
			2+2,5+0,9+1	m	6,400	
					RAZEM	6,400
5	KNNR 4 0112-04		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			3+2	m	5,000	
					RAZEM	5,000
6	kalkulacja własna		Podłączenie instalacji z PP40 i stalowego fi 50 z redukcją średnicy	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNNR 8 0125-01		Wymiana kompletnego osprzętu hydroforowego - analogia do demontażu i ponownego montażu zestawu zaworu pierszeństwa fi 50 mm (filtr siatkowy, elektrozawór i redyktor ciśnienia) zachowanie istniejących elementów.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNNR 4 0130-06		Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm, PN 16	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
9	KNNR 4 0132-04		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	kalkulacja własna		Zaślepienie końcówek instalacji wodnej stalowej sr. do 50 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11	KNNR 4 0128-02		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			7,5+21+8+5	m	41,500	
					RAZEM	41,500
12	KNR 2-16 0307-02 z.o. 2.2.1. 9901		Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową rurociągów o śr.zewn. 63 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
			5,4*3,14*0,05	m ²	0,848	
					RAZEM	0,848
13	kalkulacja własna		Usługa serwisowa - ustawienie automatyki pretostatu i elektrozaworu pierszeństwa instalacji ppoż.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	kalkulacja własna		Wywóz i utylizacja materiałów po demontażach	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000