

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rermont tarasu.					
1		Rozebranie tarasu z odparzonych płytek.			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	(3,63*4,50)+(2,65*1,05)+(3,38*1,05)	m ²	22,667	
				RAZEM	22,667
2	KNR 4-01	Rozebranie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm - czoła tarasu i cokołu na tarasie.	m		
d.1	0810-02	(2,65+3,68+3,38)*2	m	19,420	
				RAZEM	19,420
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, jaskrykowych.	m ²		
d.1	0504-01	poz.1	m ²	22,667	
				RAZEM	22,667
4	KNR-W 4-	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach (skucie betonu na płytach balkonowych w górnej i dolnej części)	m ²		
d.1	01 0211-01	poz.5	m ²	22,667	
				RAZEM	22,667
5	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne wierzchniej powierzchni tarasu (oczyszczenie górnej powierzchni płyt)	m ²		
d.1	0403-04	analogia	m ²	22,667	
		poz.3		RAZEM	22,667
6	KNR-W 2-	Oczyszczenie rynien kwadratowych przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej płyt balkonowych.	m ²		
d.1	02 0514-01	(2,65+3,68+3,38)	m ²	9,710	
				RAZEM	9,710
7	KNR-W 7-	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji - Balustrady tarasu.	m ²		
d.1	12 0103-01	analogia	m ²	9,710	
		(2,65+3,68+3,38)*1,00		RAZEM	9,710
2		Ułożenie posadzki z płytek gressowych i mal Balustrady.			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża (płyt balkonowych oraz ich krawędzi) - grunt	m ²		
d.2	202 1134-02	Silexcolor Primer	m ²	22,667	
		poz.1		RAZEM	22,667
9	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - izolacje	m ²		
d.2	02 1104-01	Krotność = 2	m ²	22,667	
		analogia		RAZEM	22,667
		poz.8			
10	KNR 0-17	Wyklejenie czoła płyty balkonowej siatki Mapegrid G 220 na zaprawie Planitop HDM	m ²		
d.2	2609-07	analogia	m ²	9,710	
		(2,65+3,68+3,38)		RAZEM	9,710
11	KNR 0-29	Ułożenie taśmy wzmacniającej (wzmocnienie i wyoblenie naroży na styku płyt balkonowych ze ścianą (przyjęto współczynnik robocizny 0,3))	m		
d.2	0638-01	analiza indywidualna	m	9,710	
		(2,65+3,68+3,38)		RAZEM	9,710
12	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa (wykonanie izolacji bitumicznej Sopro KD 754 - składnik A+B (4,6dm3/m2))	m ²		
d.2	02 0602-05	(wsp. dla R,S = 3,3)	m ²	22,667	
		poz.8		RAZEM	22,667
13	KNR-W 2-	Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm	m ²		
d.2	02 0606-01	analiza indywidualna	m ²	22,667	
		poz.8 <płyty od góry>		RAZEM	22,667
14	KNR-W 2-	Warstwa wyrównawcza pod posadzką zaprawy cementowej zatarte na gładko grubości 25 mm (wykonanie szlichty dociskowej Sopro Rapidur B5 gr.5,5cm) (19,3kg/m2)	m ²		
d.2	02 1116-02 + KNR-W 2-02 1116-03	analogia	m ²	22,667	
		poz.8 <płyty od góry>		RAZEM	22,667