
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja pokrycia papą dachu budynku

ADRES INWESTYCJI: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1A

NAZWA INWESTORA: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

ADRES INWESTORA: Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 30.09.2026

CHARAKTERYSTYKA

Renowacja pokrycia dachu:

Adres: Oboźna 1a, 00-340 Warszawa

1. Naprawy uszkodzeń w miejscach istniejącego pokrycia z papy zgrzewalnej
 - a) Na zgrzewach pasów papy brak widocznych wypływów masy bitumicznej o szerokości od 5 do 10 mm na całej długości zakładu, które gwarantują szczelność pokrycia.
 - b) Na łączeniach pasów widoczne zabezpieczenia w postaci płynnych zabezpieczeń, które uległy złuszczeniu nie zapewniając szczelności pokrycia.
 - c) Powstałe pęcherze (purchle) na powierzchni papy na leży przeciąć i nakleić łaty.
 - d) Istniejące pokrycie oczyścić z zabrudzeń i zagruntować gruntem bitumicznym całą powierzchnię papy.
2. Zgrzać palnikiem nową warstwę papy wierzchniego krycia zbrojoną wkładką poliestrową.
3. Wykonać wyklejki papowe na elementach pionowych dachu.

PRZEDMIAR ROBÓT
Renowacja pokrycia papą dachu budynku
Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: budynek nr 1a przy ul. Oboźna w Warszawie					
1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		6,0 * 14,7	m2	88,200	
				RAZEM	88,200
2	KNR-W 4-01 0518-02 z.sz.2.3. 9909-04/3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 4-01 0518-03 z.sz.2.3. 9909-04/3	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		6,0 * 14,7	m2	88,200	
				RAZEM	88,200
5	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		6 * 0,60 + 5,2 * 0,60 + 6,0 * 0,60	m2	10,320	
				RAZEM	10,320
6	KNR-W 4-01 0519-05 z.sz.2.3. 9909-04/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		1,5 * 4 * 1,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zagruntowaniem)	m2		
		(5,30 + 8,0) * 0,5	m2	6,650	
				RAZEM	6,650